

T/CDSA

中国潜水救捞行业协会团体标准

T/CDSA XXXX—202X

潜水项目安全检查要求

Requirements of safety inspection for diving project

（报批稿）

（本草案完成时间：2025 年 8 月 10 日）

202X - XX - XX 发布

202X - XX - XX 实施

中国潜水救捞行业协会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 潜水项目启动前安全检查内容和要求 1

5 潜水项目启动后潜水作业前安全检查内容和要求 1

6 每日潜水前安全检查内容和要求 2

7 每日潜水中安全检查内容和要求 2

8 每日潜水后安全检查内容和要求 2

9 潜水项目后安全检查内容和要求 2

附录 A（资料性）潜水项目启动前安全检查表..... 4

附录 B（资料性）潜水项目启动后潜水作业前安全检查表..... 7

附录 C（资料性）每日潜水前安全检查表..... 10

附录 D（资料性）每日潜水中安全检查表..... 12

附录 E（资料性）每日潜水后安全检查表..... 13

附录 F（资料性）潜水项目后安全检查表..... 14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由天津渤海万达海洋工程有限公司提出。

本文件由中国潜水救捞行业协会归口。

本文件起草单位：天津渤海万达海洋工程有限公司、深圳聚力潜水工程有限公司、青岛海河水下技术工程有限公司、安潜科技(深圳)有限公司、明瀚海洋工程(深圳)有限公司、厦门厦门潜水工程有限公司。

本文件主要起草人：刘万波、刘万龙、薛文峰、马继华、苏瑶、赵树勇、李海隆、周杰、张辉。

潜水项目安全检查要求

1 范围

本文件规定了潜水项目启动前、潜水项目启动后潜水作业前、每日潜水前、每日潜水中、每日潜水后和潜水项目后的安全检查内容和要求。

本文件适用于潜水承包商的常规潜水作业项目，不适用于饱和潜水作业项目。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 1452 潜水打捞术语

3 术语和定义

JT/T 1452 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

潜水安全员 diving safety officer

经过潜水安全员课程培训与考核并取得潜水安全员证书，负责潜水项目实施期间人员与设备安全监督与检查的人员，一般为兼职，由潜水承包商书面任命，协助潜水监督工作。

4 潜水项目启动前安全检查内容和要求

4.1 潜水项目启动前安全检查内容

潜水项目启动前安全检查内容可参照附录A表A.1进行。

4.2 潜水项目启动前安全检查要求

4.2.1 潜水项目经理可视项目具体情况修订潜水项目启动前安全检查表。

4.2.2 潜水项目经理在项目启动前，可参照潜水项目启动前安全检查表对项目进行检查。

4.2.3 潜水项目经理在安全检查完毕后，应在检查表上签字确认，并决定是否可以启动项目。

4.2.4 潜水安全员协助潜水项目经理开展潜水项目启动前安全检查。

5 潜水项目启动后潜水作业前安全检查内容和要求

5.1 潜水项目启动后潜水作业前安全检查内容

潜水项目启动后潜水作业前安全检查内容可参照附录B表B.1进行。

5.2 潜水项目启动后潜水作业前安全检查要求

5.2.1 潜水项目经理可视项目具体情况修订潜水项目启动后潜水作业前安全检查表。

5.2.2 潜水项目经理在项目启动后潜水作业前，可参照潜水项目启动后潜水作业前安全检查表对项目进行检查。

5.2.3 潜水项目经理在安全检查完毕后，应在检查表上签字确认，并决定是否可以启动潜水作业。

5.2.4 潜水安全员协助潜水项目经理开展潜水项目启动后潜水作业前安全检查。

6 每日潜水前安全检查内容和要求

6.1 每日潜水前安全检查内容

每日潜水前安全检查内容可参照附录C表C.1进行。

6.2 每日潜水前安全检查要求

6.2.1 潜水监督可视项目具体情况修订每日潜水前安全检查表。

6.2.2 每日潜水前安全检查应由各岗位人员分头进行，检查完后报告潜水监督检查结果。

6.2.3 潜水安全员协助潜水监督督促各岗位人员进行安全检查，必要时核实检查结果。

6.2.4 潜水监督应亲自负责潜水旗/警示标志/隔离标志的设置，并挂牌和上锁。或指定人员代行职责，但潜水监督责任并不因指定人员代行职责而免除。

6.2.5 潜水监督根据各岗位报告的检查结果，记录每日潜水前安全检查表，并签字确认。

7 每日潜水中安全检查内容和要求

7.1 每日潜水中安全检查内容

每日潜水中安全检查内容可参照附录D表D.1进行。

7.2 每日潜水中安全检查要求

7.2.1 潜水监督可视项目具体情况修订每日潜水中安全检查表。

7.2.2 潜水监督应在每日潜水中检查现场安全状况，并在每日潜水中安全检查表中记录检查结果。

7.2.3 潜水监督在每次检查完毕后，应在安全检查表上签字确认。

7.2.4 每日潜水中安全检查次数由潜水监督根据项目具体情况决定。

7.2.5 潜水安全员协助潜水监督开展每日潜水中安全检查。

8 每日潜水后安全检查内容和要求

8.1 每日潜水后安全检查内容

每日潜水后安全检查内容可参照附录E表E.1进行。

8.2 每日潜水后安全检查要求

8.2.1 潜水监督可视项目具体情况修订每日潜水后安全检查表。

8.2.2 潜水监督应在每日潜水后检查现场安全状况，并在每日潜水后安全检查表中记录检查结果。

8.2.3 潜水监督在每次检查完毕后，应在安全检查表上签字确认。

8.2.4 潜水安全员协助潜水监督开展每日潜水中安全检查。

9 潜水项目后安全检查内容和要求

9.1 潜水项目后安全检查内容

潜水项目后安全检查内容可参照附录F表F.1进行。

9.2 潜水项目后安全检查要求

9.2.1 潜水项目经理可视项目具体情况修订潜水项目后安全检查表。

- 9.2.2 潜水项目经理在项目后，可参照潜水项目后安全检查表对项目收工进行检查。
- 9.2.3 潜水项目经理在安全检查完毕后，应在检查表上签字确认。
- 9.2.4 潜水安全员协助潜水项目经理开展潜水项目后安全检查。

附 录 A
(资料性)
潜水项目启动前安全检查表

表A.1给出了潜水项目启动前安全检查内容。

表 A.1 潜水项目启动前安全检查表

项目名称		项目编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	是	否	不适用
1	现场文件配备			
1.1	潜水作业安全手册已配备	☐	☐	☐
1.2	潜水作业计划已配备	☐	☐	☐
1.3	潜水应急计划已配备	☐	☐	☐
1.4	工作安全分析报告已配备	☐	☐	☐
1.5	潜水人员名单、分工及岗位职责已配备	☐	☐	☐
1.6	潜水人员资格证书、健康证书和安全培训证书已配备	☐	☐	☐
1.7	关键潜水人员任命函（监督、总监、项目经理、安全员）已配备	☐	☐	☐
1.8	潜水装备检查、操作和维护保养程序和记录表已配备	☐	☐	☐
1.9	辅助设备检查、操作和维护保养程序和记录表已配备	☐	☐	☐
1.10	潜水日志、潜水记录表、潜水员适潜评估表等已配备	☐	☐	☐
1.11	潜水减压表、减压病治疗表已配备	☐	☐	☐
1.12	相关潜水作业规范标准已配备	☐	☐	☐
1.13	潜水员、潜水监督个人潜水记录簿已配备	☐	☐	☐
2	救助与急救			
2.1	应急联系人员信息表已配备	☐	☐	☐
2.2	急救箱（含药品和器械清单）已配备，符合要求	☐	☐	☐
2.3	急救手册已配备	☐	☐	☐
2.4	袋囊式手动人工呼吸器已配备	☐	☐	☐
2.5	自动体外除颤仪已配备	☐	☐	☐
2.6	常压应急供氧装备已配备	☐	☐	☐

表 A.1（续）

序号	检查内容	是	否	不适用
2.7	急救担架已配备	☐	☐	☐
2.8	与救助机构/医疗机构/减压舱/潜水医学顾问通信联络清单已配备	☐	☐	☐
3	气体供给			
3.1	待命潜水员主供气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.2	待命潜水员应急气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.3	待命潜水员自携应急气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.4	潜水员主供气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.5	潜水员应急气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.6	潜水员自携应急气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
3.7	混合气气源已配备（如混合气潜水），符合要求	☐	☐	☐
3.8	潜水控制面板（室）已配备	☐	☐	☐
3.9	潜水供气连接软管已配备	☐	☐	☐
3.10	潜水供气过滤器、油水分离器已配备	☐	☐	☐
3.12	所有压力容器和管路周期性检查有效	☐	☐	☐
3.12	所有压力容器、安全阀和仪表法定检验有效	☐	☐	☐
4	现场通信			
4.1	潜水队内部通信设备已配备	☐	☐	☐
4.2	潜水队与潜水船或作业设施通信设备已配备	☐	☐	☐
4.3	潜水队与业主代表通信设备已配备	☐	☐	☐
4.4	潜水队与 ROV 作业队通信设备已配备	☐	☐	☐
4.5	潜水队与其他现场承包商通信设备已配备	☐	☐	☐
4.6	潜水队与岸基紧急联络通信设备已配备	☐	☐	☐
5	甲板减压舱			
5.1	甲板减压舱主供气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
5.2	甲板减压舱应急气源已配备，符合要求	☐	☐	☐
5.3	氧气已配备，符合要求	☐	☐	☐
5.4	甲板减压舱与潜水入出水系统距离满足潜水员水面间隔时间要求，安全通道满足担架通行要求	☐	☐	☐

表 A.1（续）

序号	检查内容	是	否	不适用
5.5	舱内面罩在位，数量符合要求	☐	☐	☐
5.6	所有压力容器和管路周期性检查有效，甲板减压舱气密测试正常	☐	☐	☐
5.7	压力容器、安全阀、仪表和观察窗法定检验有效	☐	☐	☐
6	潜水员入出水系统			
6.1	潜水梯已配备	☐	☐	☐
6.2	潜水吊笼（带应急气源供气系统）已配备，周期性检验有效	☐	☐	☐
6.3	潜水钟（带应急气源供气系统）已配备，周期性检验有效	☐	☐	☐
6.4	吊放系统已配备，法定检验有效	☐	☐	☐
7	潜水现场警示标志			
7.1	潜水旗或其他潜水信号已配备	☐	☐	☐
7.2	潜水区域隔离警示已配备	☐	☐	☐
8	潜水员个人装具			
8.1	潜水面罩/潜水头盔已配备，周期性检查有效	☐	☐	☐
8.2	潜水脐带已配备，周期性检查有效	☐	☐	☐
8.3	安全背带、压重带、潜水服、潜水刀等已配备，周期性检查有效	☐	☐	☐
8.4	自携应急气瓶、一级减压器和压力表已配备，法定检验有效	☐	☐	☐
9	潜水人员个人防护用品			
9.1	所有潜水人员个人防护用品已配备	☐	☐	☐
9.2	登高作业安全背带，舷边作业救生背心已配备	☐	☐	☐
9.3	气体污染环境水面人员正压式呼吸器已配备	☐	☐	☐
10	上锁/挂牌			
10.1	吸水口/排水口隔离/保护挂牌已准备	☐	☐	☐
10.2	水下带电设施隔离挂牌已准备	☐	☐	☐
10.3	推进器/螺旋桨/运转机械隔离/保护挂牌已准备	☐	☐	☐
11	所有项目辅助设备			
11.1	所有项目辅助设备已准备，检验有效	☐	☐	☐

潜水人员签字：

潜水项目经理签字：

附 录 B
(资料性)
潜水项目启动后潜水作业前安全检查表

表B. 1给出了潜水项目启动后潜水作业前安全检查内容。

表 B. 1 潜水项目启动后潜水作业前安全检查表

项目名称		项目编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	是	否	不适用
1	现场文件配备			
1.1	潜水作业安全手册在位	☐	☐	☐
1.2	潜水作业计划在位	☐	☐	☐
1.3	潜水应急计划在位	☐	☐	☐
1.4	工作安全分析报告在位	☐	☐	☐
1.5	潜水人员名单、分工及岗位职责在位	☐	☐	☐
1.6	潜水人员资格证书、健康证书和安全培训证书在位	☐	☐	☐
1.7	关键潜水人员任命函（监督、总监、项目经理、安全员）在位	☐	☐	☐
1.8	潜水装备检查、操作和维护保养程序和记录表在位	☐	☐	☐
1.9	辅助设备检查、操作和维护保养程序和记录表在位	☐	☐	☐
1.10	潜水日志、潜水记录表、潜水员适潜评估表等在位	☐	☐	☐
1.11	潜水减压表、减压病治疗表在位	☐	☐	☐
1.12	相关潜水作业规范标准在位	☐	☐	☐
1.13	潜水员、潜水监督个人潜水记录簿在位	☐	☐	☐
2	救助与急救			
2.1	应急联系人员信息表在位	☐	☐	☐
2.2	急救箱（含药品和器械清单）在位	☐	☐	☐
2.3	急救手册在位	☐	☐	☐
2.4	袋囊式手动人工呼吸器在位	☐	☐	☐
2.5	自动体外除颤仪在位	☐	☐	☐
2.6	常压应急供氧装备在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐

表 B.1（续）

序号	检查内容	是	否	不适用
2.7	急救担架在位	☐	☐	☐
2.8	与救助机构/医疗机构/减压舱/潜水医学顾问通信已建立	☐	☐	☐
3	气体供给			
3.1	待命潜水员主供气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.2	待命潜水员应急气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.3	待命潜水员自携应急气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.4	潜水员主供气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.5	潜水员应急气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.6	潜水员自携应急气源在位，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
3.7	混合气气源在位，压力和容量及成分符合要求	☐	☐	☐
3.8	所有气源能连至潜水控制面板（室）	☐	☐	☐
3.9	潜水控制面板进气和出气连接软管连接牢固	☐	☐	☐
3.10	所有软管、脐带连接牢固、可用	☐	☐	☐
3.11	所有压力容器、安全阀和仪表均在有效期内	☐	☐	☐
4	现场通信			
4.1	潜水队内部通信可用	☐	☐	☐
4.2	潜水队与潜水船或作业设施通信可用	☐	☐	☐
4.3	潜水队与业主代表通信可用	☐	☐	☐
4.4	潜水队与 ROV 作业队通信可用	☐	☐	☐
4.5	潜水队与其他现场承包商通信可用	☐	☐	☐
4.6	潜水队与岸基紧急联络通信可用	☐	☐	☐
5	甲板减压舱			
5.1	甲板减压舱主供气源已连接，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
5.2	甲板减压舱应急气源已连接，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
5.3	氧气已连接，压力和容量符合要求	☐	☐	☐
5.4	甲板减压舱与潜水入出水系统距离满足潜水员水面间隔时间要求，安全通道满足担架通行要求	☐	☐	☐
5.5	舱内面罩测试可用	☐	☐	☐

表 B.1（续）

序号	检查内容	是	否	不适用
5.6	压力容器、安全阀、仪表均在检验有效期内	☐	☐	☐
6	潜水员入出水系统			
6.1	潜水梯已在位，固定牢固	☐	☐	☐
6.2	潜水吊笼（带应急气源）已在位，检验有效	☐	☐	☐
6.3	潜水钟（带应急气源）已在位，检验有效	☐	☐	☐
6.4	吊放系统已在位，检验有效	☐	☐	☐
7	潜水现场警示标志			
7.1	潜水旗或其他潜水信号已在位	☐	☐	☐
7.2	潜水区域隔离警示已布置	☐	☐	☐
8	潜水员个人装具			
8.1	潜水面罩/潜水头盔在位，检查和功能测试正常	☐	☐	☐
8.2	潜水脐带在位，检查和功能测试正常	☐	☐	☐
8.3	安全背带、压重带、潜水服、潜水刀等已配备，周期性检查有效	☐	☐	☐
8.4	自携应急气瓶在位，压力、容量和成分符合要求	☐	☐	☐
9	潜水人员个人防护用品			
9.1	所有潜水人员个人防护用品穿戴整齐	☐	☐	☐
9.2	登高作业安全背带，舷边作业救生背心已在位	☐	☐	☐
9.3	气体污染环境水面人员正压式呼吸器已在位	☐	☐	☐
10	上锁/挂牌			
10.1	所有吸水口/排水口已识别，隔离/保护挂牌已完成	☐	☐	☐
10.2	所有水下带电设施已识别，隔离挂牌已完成	☐	☐	☐
10.3	推进器/螺旋桨隔离/保护挂牌已完成	☐	☐	☐
10.4	所有运转机械已识别，隔离/保护挂牌已完成	☐	☐	☐
11	所有项目辅助设备			
11.1	所有项目辅助设备已准备，检验有效	☐	☐	☐

潜水人员签字：

潜水项目经理签字：

附 录 C
(资料性)
每日潜水前安全检查表

表C.1给出了每日潜水前安全检查内容。

表 C.1 每日潜水前安全检查表

项目名称		作业编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	是	否
1	潜水监督确认以下工作已经完成		
1.1	已召开工前会，介绍作业任务/风险/安全注意事项	☐	☐
1.2	确认所有人员了解作业任务和自身岗位职责	☐	☐
1.3	确认所有潜水人员身体、心理健康状态正常	☐	☐
1.4	确认潜水员已体检/适潜评估	☐	☐
1.5	确认人员劳保用品穿戴正确、齐全	☐	☐
1.6	确认工作许可证已签署	☐	☐
1.7	确认水文气象满足潜水作业条件 水流： m/s；能见度： ；涌浪： m；水温： ℃	☐	☐
1.8	潜水装备布放合理，满足安全和应急反应要求	☐	☐
1.9	潜水旗/警示标志/隔离标志已设置	☐	☐
1.10	已通知相关方人员潜水作业即将开始	☐	☐
1.11	船舶/设施已广播潜水作业通知	☐	☐
1.12	所有相关方通信测试和确认正常	☐	☐
1.13	确认压差/带电/运转设备已隔离/挂牌/上锁	☐	☐
1.14	作业手册、潜水计划、应急计划及各类记录表格等文件在位	☐	☐
2	供气供电系统检查（潜水机电员/潜水员检查并报告监督）		
2.1	所有空压机布放位置、运行测试正常	☐	☐
2.2	所有供气管线、阀门检查正常	☐	☐
2.3	电源、应急电源、照明检查正常	☐	☐
2.4	待命潜水员主供气源压力： MPa，总容量 m ³ ；应急气源压力 MPa，总容量 m ³	☐	☐

表 C.1 (续)

序号	检查内容	是	否
2.5	潜水员主供气源压力: MPa, 总容量 m^3 ; 应急气源压力 MPa, 总容量 m^3	☐	☐
2.6	若为混合气, 各浓度比例混合气符合作业要求	☐	☐
3	甲板减压舱系统检查 (医师/DMT/操舱员检查并报告监督)		
3.1	舱体、舱门、阀门及管道检查正常	☐	☐
3.2	主供气源_____MPa, 总容量 m^3 ; 应急气源_____MPa, 总容量 m^3 ;	☐	☐
3.3	氧气供给, 氧气存量_____瓶, 压力_____MPa	☐	☐
3.4	吸氧面罩测试正常	☐	☐
3.5	加减压阀、应急排气阀、照明、通信、应急通信和视频测试正常	☐	☐
3.6	氧气分析仪、二氧化碳分析仪和计时器检查正常	☐	☐
3.7	从潜水站至减压舱所需通行时间_____min	☐	☐
3.8	急救药品和器械齐全在位、消防器械在位	☐	☐
4	潜水控制面板 (潜水监督检查确认)		
4.1	待命潜水员主供气源, 输入_____MPa; 输出_____MPa	☐	☐
4.2	待命潜水员应急气源, 输入_____MPa; 输出_____MPa	☐	☐
4.3	潜水员主供气源, 输入_____MPa; 输出_____MPa	☐	☐
4.4	潜水员应急气源, 输入_____MPa; 输出_____MPa	☐	☐
4.5	潜水员照明、通信、应急通信和视频系统检查正常	☐	☐
4.6	氧气分析仪、二氧化碳分析仪和计时器检查正常	☐	☐
5	入出水及应急气瓶检查 (潜水照料员检查并报告监督)		
5.1	确认潜水员入出水及吊放系统功能测试正常	☐	☐
5.2	吊笼/潜钟内钟载应急气瓶压力: 1 号 _____MPa; 2 号 _____MPa	☐	☐
5.3	待命潜水员自携应急气瓶压力_____MPa; 潜水员自携应急气瓶压力_____MPa	☐	☐
6	潜水监督确认潜水员和待命潜水员潜水装具着装正常	☐	☐
7	潜水监督确认潜水人员和相关方人员在岗, 通信通畅	☐	☐
8	机电员/潜水员确认所使用的辅助设备/工具检查正常	☐	☐
	监督确认本次作业是否可以开始?	☐	☐

潜水监督签字:

附录 D
(资料性)
每日潜水中安全检查表

表D.1给出了每日潜水中安全检查内容。

表 D.1 每日潜水中安全检查表

项目名称		作业编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	检查结果
1	潜水员入水后是否进行潜水头盔/面罩气密测试并汇报潜水监督？	是□ 否□
2	照料员是否自始至终手握潜水员脐带照料水中潜水员？	是□ 否□
3	当班待命潜水员是否始终在岗，并始终保持着装待命状态？装具测试正常？	是□ 否□
4	待命潜水员供气系统和入出水系统是否始终处于可用状态？	是□ 否□
5	潜水监督是否自始至终在岗，并经常询问潜水员感觉和掌握水下工作情况？	是□ 否□
6	作业水文气象是否继续满足当前潜水作业要求？	是□ 否□
7	供气系统是否有人巡视，并处于正常供气状态？	是□ 否□
8	入出水系统是否有人看守，并处于随时可用状态？	是□ 否□
9	各岗位之间通信是否畅通？	是□ 否□
10	甲板减压舱及其供气系统是否处于随时可用状态？	是□ 否□
11	水面人员是否按要求始终穿戴劳保用品？	是□ 否□
12	警示标志是否始终处于可见状态？	是□ 否□
13	是否经常瞭望并警戒潜水作业水域？	是□ 否□
14	前班潜水装具是否已清洗并检查，合理摆放，可随时使用？	是□ 否□
15	是否存在其他水上/水下隐患？	是□ 否□
16	项目人员精神状态和工作表现？	是□ 否□
		是□ 否□

检查人员签字：

潜水监督签字：

附 录 E
(资料性)
每日潜水后安全检查表

表E. 1给出了每日潜水后安全检查内容。

表 D. 1 每日潜水后安全检查表

项目名称		作业编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	检查结果
1	通知潜水船或设施潜水结束并解除所有隔离（吸水口、推进器、带电体）。	是□ 否□
2	确认潜水队所有人员身心状态良好。	是□ 否□
3	确认是否有需要维修的装备？	是□ 否□
4	潜水装具（包括自携应急气瓶）是否冲洗干净，并合理存放？	是□ 否□
5	潜水头盔/面罩、脐带是否冲洗干净，并合理存放？	是□ 否□
6	水面主供气源和应急气源所有阀门是否关闭？	是□ 否□
7	供气系统管道余压是否泄放？	是□ 否□
8	供气系统电源是否关闭（如有）？	是□ 否□
9	控制面板管路余压是否泄放？	是□ 否□
10	控制面板电源是否关闭？	是□ 否□
11	潜水吊笼及吊放系统是否冲洗干净，并绑扎固定？	是□ 否□
12	潜水吊放系统供气气源、供气阀电源否关闭？	是□ 否□
13	关闭甲板减压舱供气和供电并保持连接状态，确保随时可用（至少 6h）？	是□ 否□
14	应急发电机柴油、机油、冷却水是否检查确认？	是□ 否□
15	所有水下作业设备是否关闭？并合理存放。	是□ 否□
16	工作现场是否已整理，并清除垃圾？	是□ 否□
17	所有记录及检查表是否收集齐全并合理存放？	是□ 否□
18	是否绑扎固定所有可移动设备，关闭所有集装箱门？	是□ 否□

潜水人员签字：

潜水监督签名：

附 录 F
(资料性)
潜水项目后安全检查表

表F.1 给出了潜水项目后安全检查内容。

表 F.1 潜水项目后安全检查表

项目名称		项目编号	
作业地点		检查日期	
检查人员		潜水监督	

序号	检查内容	是	否	不适用
1	所有带出的现场文件收存	☐	☐	☐
2	所有潜水记录、潜水日志、维护保养记录、影像记录等收存	☐	☐	☐
3	所有会议记录、安全教育培训记录及其他业主要求的记录资料等收存	☐	☐	☐
4	急救箱、急救手册、袋囊式手动人工呼吸器、自动体外除颤仪、常压应急供氧装备、担架收存	☐	☐	☐
5	所有潜水供气系统拆装、分存	☐	☐	☐
6	所有通信装备收存	☐	☐	☐
7	甲板减压舱与其供气系统拆装、分存	☐	☐	☐
8	潜水员入出水系统与吊放系统拆装、分存	☐	☐	☐
9	潜水现场警示标志收存	☐	☐	☐
10	潜水员个人装具清洗、拆装、分存	☐	☐	☐
11	潜水脐带清洗、拆装、分存	☐	☐	☐
12	自携应急气瓶清洗、放气、分存	☐	☐	☐
13	所有潜水人员个人防护用品收存	☐	☐	☐
14	所有上锁/挂牌设备收存	☐	☐	☐
15	所有潜水作业辅助工具和绳索具收存	☐	☐	☐
16	需要特殊处理的物料分类收存	☐	☐	☐
17	所有借用业主或其他承包商的文件、装备、工具送还	☐	☐	☐

潜水人员签字:

潜水监督签字:
